

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2576 ครั้งที่ 1

ประเภทงานทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางตรวจการณ์

แบบ อบต.ป่าแป๋

เส้นทาง

ถนนสาย บ้านห้วยเตี๋ย จุดที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยเตี๋ย

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ประมาณราคาวินาที

24

มกราคม

2567

ประมาณราคาแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตรม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตรม.	291.00	11.04	3,212.64	1.3642	15.06	4,382.68
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม.	14.55	761.89	11,085.56	1.3642	1,039.38	15,122.92
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตรม.	291.00	521.00	151,610.63	1.3642	710.75	206,827.22
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	เมตร	9.00	32.27	290.41	1.3642	44.02	396.17
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง	เมตร	18.00	36.90	664.25	1.3642	50.34	906.18
7	งานรอยต่อตามความยาว	เมตร	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
					166,863.49	TOTAL		227,635.17

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 166,863.49

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

= 1.0000

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6

= 1.3642

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $5 \times$

= -

ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น

(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

227,600.00

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว เป็น ราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายยุทธนา ยุทธกิจรัตน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสันติ แสงเดือน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมานิตย์ สกกุลไพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา