

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประเภทงานทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางตรวจการณ์

แบบ อบต.ป่าแป๋

เส้นทาง

ถนนสาย บ้านแม่ละ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่ละ

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ประมาณราคาวินาที 24

มกราคม

2567

ประมาณราคาแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตรม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตรม.	608.00	11.04	6,712.32	1.3642	15.06	9,156.95
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม.	30.40	672.06	20,430.50	1.3642	916.82	27,871.29
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตรม.	608.00	499.89	303,931.48	1.3642	681.95	414,623.32
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	เมตร	24.00	32.27	774.42	1.3642	44.02	1,056.46
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง	เมตร	36.00	36.90	1,328.51	1.3642	50.34	1,812.35
7	งานรอยต่อตามความยาว	เมตร	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
					333,177.23	TOTAL		454,520.38

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	333,177.23
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $5 \times$	=	-
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น			
(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			
			454,500.00

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว เป็น ราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายยุทธนา ยุทธกิจรัตน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสันติ แสงเดือน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมานิตย์ สุกุลไพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา